

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ **โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ สายบ้านนายณรงค์ – นายวิเชียร**
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี**
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๔๘๙,๔๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)**
๔. ลักษณะงาน **ขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก พร้อมป้ายโครงการ**
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน...๔๘๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)**
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ **แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง**
 - ๖.๒ **รายละเอียดการคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง**
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางวรีรัตน์ ดีประเสริฐ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
๗.๒ นายเจนลพ กวางศิริ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน
๗.๓ นายสุเมธ สุชาติ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สายบ้านนายณรงค์ - บ้านนายวิเชียร
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึกกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยลึก ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	80.00	70.00	5,600.00	1.3647	95.53	7,642.32
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	44.00	579.54	25,499.76	1.3647	790.90	34,799.52
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	44.00	400.21	17,609.24	1.3647	546.17	24,031.33
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม. ตร.ม.	880.00	336.04	295,715.20	1.3647	458.60	403,562.53
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	28.00	61.31	1,716.68	1.3647	83.67	2,342.75
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	144.00	71.18	10,249.92	1.3647	97.14	13,988.07
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.30 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคาค่าก่อสร้าง
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	-	-	-	-	-	-
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด	-	-	-	-	-	-
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.	-	-	-	-	-	-
					356,390.80		TOTAL	486,366.52
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					=	486,366.52		
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					=			
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ					=			
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง					=	1.3647		
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					=			
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง					=	486,366.52		
ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง		สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน					486,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ 880.00 ตร.ม.
เฉลี่ยราคา 552.27 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง

ประมาณราคา

(นายเจนลพ กวางศิริ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตรวจ

(นายเจนลพ กวางศิริ)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวนุชนาฏ นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

อนุมัติ

(นายนิมิตร เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

1. วรวิรัตน์ประธานกรรมการ

(นางวรวิรัตน์ ดีประเสริฐ)

2. กรรมการ

(นายเจนลพ กวางศิริ)

3. กรรมการ

(นายสุเมธ สุชาติ)